COMPANIA NAȚIONALĂ DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAȚIONALE DIN ROMÂNIA S.A.
Bdul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Romania, 010873
Tel.: (+4 021) 264 32 00 Fax: (+4 021) 312 09 84
Email: office@andnet.ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 Lei
Operator de date cu caracter personal nr.16562

COMUNCAT DE PRESĂ
12.08.2015

„DN 1S Şercaia – Hoghiz"

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România informează că sectorul de drum judeţean DJ 104 Şercaia – Hoghiz km 0+000-23+830 din judeţul Braşov a fost preluat în iunie 2014 de către C.N.A.D.N.R. S.A. în vederea modernizării acestuia

Drumul asigură legătura între două artere principale de circulatie naţionale europene DN 1 (E68) şi DN 13 (E60).

Conform Procesului Verbal de constatare şi identificare din Protocolul de Predare-Primire nr. 65443/04.06.2014, reiese că: „starea tehnică a drumului este foarte rea. Suprafaţa de rulare prezintă gropi de forme şi dimensiuni variabile prin dislocarea completă a îmbrăcăminţii bituminoase şi chiar a stratului suport pe suprafeţe întinse. De asemenea sunt constatate rupturi marginale, faianţări, făgaţe longitudinale, fisuri şi crăpături multiple pe diferite direcţii, degradări provocate de înghet-dezgheţ şi rupturi".

Foto1

Foto2

În anul 2014 au fost executate de către DRDP Braşov următoarele lucrări:

- în localitatea Veneţia de Jos o cantitate de 10.350 mp. - reparaţii parte carosabilă;
- km 16+570 – 18+070 în cantitate de 9.200 mp. în localitatea Cuciulata - covor asfaltic;
- km 20+090 – 21+525 în cantitate de 8.800 mp. în localitatea Fântâna – covor asfaltic.

În anul 2015 DRDP Braţov a încheiat **Contractul nr. 65/ 15.06.2015** cu AS. SC EURO STRADA SRL & SC DRUMURI ŞI PODURI JUDEŢENE CLUJ SA .

Obiectul contractului a constat în lucrări de **reciclare în situ** cu adaos de lianţi, 4 % a sistemului rutier existent pe grosimea de 20 de cm, din care aportul de balast este de 10 cm şi un strat anrobat bituminos AB 31,5 cm

Lucrările mai sus mentionate au fost executate pe următoarele sectoare de drum :

- **km. 0+265 – 3+555 = 3.290 m; (Intersecţia DN 1 - Parau)**
- **km. 4+525 – 7+120 = 2.595 m; (Parau – Veneţia de Jos)**
- **km. 8+450 – 12+330 = 3.880 m; (Veneţia de Jos – Comana de Jos)**
- **km. 13+255 – 16+ 570 = 3.315 m; (Comana de Jos - Cuciulata)**
- **km. 18+070 – 20+090 = 2.020 m; (Cuciulata - Fantana)**
- **km. 21+525 – 23+ 830 = 2.305 m (Fantana – Intersecţia DN 13)**

TOTAL 17.405 m

Menţionăm că ordinul de începere al lucrărilor a fost dat în data de 26.06.2015, iar finalizarea acestora va avea loc la sfârşitul acestei săptămâni. Astfel, de săptămâna viitoare, pe acest drum se va circula în condiţii de siguranţă şi confort

CNADNR SA

Foto 1

Foto 2

Foto 3